

高知県内のCLT建築物 建築費一覧

| | 施設名 | 延床面積 (㎡) | 延べ床面積 当たりの建築費 (円/㎡) | 延べ床面積 当たりの木材利用量 (m ³ /㎡) | 延べ床面積 当たりのCLT利用量 (m ³ /㎡) |
|----------|---------------------------|-------------|---------------------------|---|--|
| 1 | 高知おおとよ製材(株)社員寮 | 264 | 279,595 | 0.48 | 0.45 |
| 2 | 窪津漁業(協)事務所 | 254 | 255,556 | 0.29 | 0.14 |
| 3 | 高知県森連会館 | 1,205 | 312,643 | 0.45 | 0.26 |
| 4 | 県農業担い手育成センター 長期研修用宿泊施設 | 724 | 281,468 | 0.50 | 0.38 |
| 5 | 高齢者福祉施設「元気村」 | 593 | 291,748 | 0.31 | 0.11 |
| 6 | 高知県自治会館新庁舎 | 3,648 | 339,760 | 0.10 | 0.01 |
| 7 | ST柳町 I (商業ビル) | 244 | 333,607 | 0.34 | 0.19 |
| 8 | 宿毛商銀信用組合店舗 | 805 | 259,293 | 0.18 | 0.06 |
| 9 | 県立林業大学校 | 1460 | 338,595 | 0.33 | 0.11 |
| 10 | 馬路村森林組合事務所 | 121 | 291,282 | 0.37 | 0.12 |
| 平均(加重平均) | | | 316,747 | 0.37 | 0.22 |

※㎡当たりの建築費;外構工事費は除く、消費税は含まない

○高知県内に整備された10棟のCLT建築物の単位面積当たりの平均建築費は、**316,747円/㎡**
(最低 255,556円/㎡ ~ 最高 339,760円/㎡)

○なお、高知県におけるRC(鉄筋コンクリート)の産業用建築物の単位面積当たりの平均建築費は、**322,849円/㎡**

※産業用建築物とは住居以外の建築物すべて

※資料;平成29年 建築着工統計調査 工事費予定額 (国土交通省)