

訂 正 箇 所	誤	正
514頁 「7下層路盤」-「施工」-「必須」-「現場密度の測定」の「規格値」欄	最大乾燥密度の93%以上 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略	最大乾燥密度の93%以上 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略
517頁 「8上層路盤」-「施工」-「必須」-「現場密度の測定」の「規格値」欄	最大乾燥密度の93%以上 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略	最大乾燥密度の93%以上 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略
519頁 「10セメント安定処理路盤」-「施工」-「必須」-「現場密度の測定」の「規格値」欄	最大乾燥密度の93%以上 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略	最大乾燥密度の93%以上 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略
522頁 「11アスファルト舗装」-「舗設現場」-「必須」-「現場密度の測定」の「規格値」欄	基準密度の94%以上。 締固め度は、個々の測定値が基準密度以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略	基準密度の94%以上。 締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略
540頁 「21河川土工」と「22海岸土工」の「工種」欄の区切り線		工種の欄(21 河川土工 と 22 海岸土工)の区切り線追加
542頁 「22海岸土工」	「22海岸土工」に関する項目 略	「22海岸土工」に関する項目 1頁削除
543頁 「22海岸土工」	「22海岸土工」に関する項目 略	「22海岸土工」に関する項目 削除
564頁 「32排水性舗装工・透水性舗装工」の「工種」欄の区切り線		工種の欄(種別欄の「舗設現場」の下)の区切り線 削除
564頁 「32排水性舗装工・透水性舗装工」-「舗設現場」-「必須」-「現場密度の測定」の「規格値」欄	基準密度の94%以上。 締固め度は、個々の測定値が基準密度以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略	基準密度の94%以上。 締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略
567頁 「33プラント再生舗装工」-「舗設現場」-「必須」-「現場密度の測定」の「規格値」欄	基準密度の94%以上。 締固め度は、個々の測定値が基準密度以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略	基準密度の94%以上。 締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上、かつ平均値については以下を満足するものとする。 以下略
589-1頁 第3 農業土木工事の部(品質管理基準) 「工種」の「2管水路工管体基礎」と「3ほ場整備工」を追加		589-1頁を追加 「工種」の「2管水路工管体基礎」、「3ほ場整備工」を追加