

「治山林道事業設計標準歩掛の一部改正について」新旧対照表

新	旧
<p data-bbox="331 373 913 421">治山林道事業設計標準歩掛</p> <p data-bbox="517 1023 730 1062"><u>令和3年7月</u></p> <p data-bbox="315 1265 931 1305">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>	<p data-bbox="1317 373 1899 421">治山林道事業設計標準歩掛</p> <p data-bbox="1498 1023 1711 1062"><u>令和2年8月</u></p> <p data-bbox="1301 1265 1917 1305">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>

I. 共通

1. 補正

(略)

2. 土工

(1) 小規模土工

※旧 I. 共通- 2. 共通工から移動

(略)

(2) 人力土工 (土砂)

※旧 III. 林道- 1. 土工から移動

(略)

(3) 人力岩石掘削

※旧 III. 林道- 1. 土工から移動

(略)

3. 共通工

(削る)

(1) 吸出防止材設置

(略)

(2) 栗石等採取

(略)

(3) コルゲートフリューム据付歩掛

施工パッケージに適用できないコルゲートフリューム据付歩掛は、次表とする。

I. 共通

1. 補正

(略)

(新設)

2. 共通工

(1) 小規模土工

※新 I. 共通- 2. 土工へ移動

(略)

(2) 吸出防止材設置

(略)

(3) 栗石等採取

(略)

(新設)

10m 当たり

フリューム規格 (mm)		350	400	500	600	700	800	900	1000
名称	単位	×	×	×	×	×	×	×	×
		350	400	500	600	700	750	800	850
土木一般世話役	人	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
普通作業員	人	0.9	1.0	1.1	1.4	1.7	1.8	2.0	2.2

備考1 歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬及び組立を含む据付作業であり、床堀、基礎、敷砂、埋め戻しは含まない。

備考2 仮設に使用する場合も、施工パッケージを適用できなければ、上表歩掛を適用する。

備考3 撤去歩掛は、据付歩掛の50%とする。

4. 木材利用工

(1) ~ (4)

(略)

5. 仮設工

(1) ~ (5)

(略)

II. 治山

1. 土工

(略)

2. 木材利用工

(1) ~ (3)

(略)

(4) 丸太筋工

(歩掛略)

3. 木材利用工

(1) ~ (4)

(略)

4. 仮設工

(1) ~ (5)

(略)

II. 治山

1. 土工

(略)

2. 木材利用工

(1) ~ (3)

(略)

(4) 丸太筋工

(歩掛略)

備考1 階段幅30cm程度の階段切付を含む。

- 2 杭長0.8m 根入0.5mを標準とし、基礎地盤の土質や背後の法面の状況によって杭長0.6m 根入0.3mが適用できる。
- 3 上記歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。
- 4 諸経費は丸太の切り揃え等に用いるチェーンソーの損耗費と、結束用の焼なまし鉄線、しゆる縄等の費用であり、労務費の合計額 (かや株採取、植付仕上を除く。) に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

Ⅲ. 林道

(削る)

1. 擁壁工

- (1) ~ (2)
(略)

2. 排水施設工

- (1) ~ (2)
(略)

(3) コルゲートパイプ据付工

施工パッケージに規格のない円形Ⅱ型を据付する場合に適用する。

備考1 階段幅30cm程度の階段切付を含む。

- 2 杭長0.8m 根入0.5mを標準とし、基礎地盤の土質や背後の法面の状況によって杭長0.6m 根入0.3mが適用できる。
- 3 上記歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。
- 4 諸経費は丸太の切り揃え等に用いるチェーンソーの損耗費と、結束用の焼なまし鉄線、しゆる縄等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

Ⅲ. 林道

1. 土工

(1) 人力土工(土砂)

※新Ⅰ. 共通-2. 土工へ移動
(略)

(2) 人力岩石掘削

※新Ⅰ. 共通-2. 土工へ移動
(略)

2. 擁壁工

- (1) ~ (2)
(略)

3. 排水施設工

- (1) ~ (2)
(略)
(新設)

10m 当たり

円形 II型	肉厚	山林砂防工 (普通作業員) (人)			
	内径	板厚 2.7	板厚 3.2	板厚 4.0	板厚 4.5
	1,500	11.2	11.2	11.2	11.2
	1,750	12.8	12.8	12.8	12.8

備考1 管体 (円形) の組立であり、基礎・足場架設・埋戻し及びストラットの施工等は含まない。

備考2 小運搬は、現場条件を勘案のうえ別途計上する。

備考3 機械据付の場合は、別途積算のこと。

備考4 アーチ型・半円形は4割減とする。

備考5 本表は標準の場合であるので、工事場所・施工の難易・工期等により増減することができる。

3. 舗装工

- (1)
(略)

4. 木材利用工

- (1)
(略)

5. 仮設工

- (1)
(略)

4. 舗装工

- (1)
(略)

5. 木材利用工

- (1)
(略)

6. 仮設工

- (1)
(略)