県道藪ヶ市松野線平面図　S=1:1000

変更前延長　L=307m

変更後延長　L=307m

変更前起点：四万十市西土佐下家地
宇アカバイ932番1から

変更後起点：四万十市西土佐下家地
宇アカバイ932番1から

変更後終点：四万十市西土佐下家地
宇ヲソコキ883番2まで

変更前終点：四万十市西土佐下家地
宇ヲソコキ883番2まで

2号集水桝　2号集水桝

斜路(土砂盛土) L=9.5

1号ガードパイプ(構) L=216.1

2号ガードパイプ(土) L=15.1

1号ガードパイプ(構)
2号PG基礎 L=4.0

2号PG基礎 L=59.7

1号PG基礎 L=83.0

3号PG基礎 L=37.9

1号PG基礎 L=19.4

2号PG基礎 L=16.2

2号ブロック積擁壁(500)
L=4.0

境界ブロック(150)
L=32.3

2号ブロック積擁壁(500) L=60.4

1号ブロック積擁壁(800)
L=82.5

EPS盛土工法 L=37.9

小口止(2)

2号ブロック積擁壁
(500) L=16.1

小口止(3)

小口止(1)

1号ブロック積擁壁
(800) L=18.8

盛土法面保護工
A=29.8

1号管渠工(φ600)
N=1.0式

コンクリート舗装工
A=53.2

盛土法面保護工
A=45.2

2号管渠(φ300)
N=1.0式

2号U型側溝(BF型)
L=6.0

2号U型側溝(BF型)
L=46.7

フトン篭(60cm×120cm×4.0mm)
(網目15cm)1段 L2.0m

護岸ブロック積擁壁工
L=30.8

2号U型側溝(BF型)
L=22.6

2号U型側溝(BF型)
L=15.1

BF用蓋L=3.0

3号ブロック積擁壁 L=33.0
3号PG基礎 L=33.0
1号ガードレール L=33.0

変更後最小幅員　W=5.7m

変更前最大幅員　W=9.3m

変更後最大幅員　W=31.3m

変更前最小幅員　W=2.4m

至　松野町

1号集水桝

除石開閉中(接続部)
L=3.0

除石開閉中(接続部)
L=3.0

ストンガード(H2.0)
L=36.0

ストンガード(H3.0) L=39.0

ストンガード(H2.0) L=39.0

1号山留擁壁(土砂) L=121.0

1号U型側溝(PU3型) L=269.1

側溝埋戻コンクリート L=126.2

切土法面保護工
A=117.1

除去工

高知県			
工事種別			
図面名称	平面図	縮尺	1:1000
路線名	県道藪ヶ市松野線		
工事箇所	高知県四万十市西土佐下家地		
設計種別		図面番号	——
事務所名	高知県幡多土木事務所		
会社名			