

新	旧
<p data-bbox="468 512 1142 575">治山林道事業設計標準歩掛</p> <p data-bbox="676 1243 934 1297">令和<u>8</u>年<u>4</u>月</p> <p data-bbox="439 1461 1181 1516">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>	<p data-bbox="1816 512 2490 575">治山林道事業設計標準歩掛</p> <p data-bbox="2024 1243 2282 1297">令和<u>7</u>年<u>7</u>月</p> <p data-bbox="1774 1461 2516 1516">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>

治山林道事業設計標準歩掛 新旧対照表

新	旧
目次	目次
I (略)	I (略)
II (略)	II (略)
III. 林道..... <u>39</u>	III. 林道..... <u>38</u>
1. 擁壁工..... <u>39</u>	1. 擁壁工..... <u>38</u>
(1) ジオパックウォール工..... <u>39</u>	(1) ジオパックウォール工..... <u>38</u>
(2) 土壁工用転落防止柵..... <u>39</u>	(2) 土壁工用転落防止柵..... <u>38</u>
2. 排水施設工..... <u>40</u>	2. 排水施設工..... <u>39</u>
(1) 小動物に配慮した側溝..... <u>40</u>	(1) 小動物に配慮した側溝..... <u>39</u>
(2) コルゲートパイプ基礎工..... <u>40</u>	(2) コルゲートパイプ基礎工..... <u>39</u>
3. 舗装工..... <u>42</u>	3. 舗装工..... <u>41</u>
(1) セメント安定処理..... <u>42</u>	(1) セメント安定処理..... <u>41</u>
4. 橋梁工..... <u>44</u>	4. 橋梁工..... <u>43</u>
(1) 排水柵設置..... <u>44</u>	(1) 排水柵設置..... <u>43</u>
(2) 橋名板取付..... <u>44</u>	(2) 橋名板取付..... <u>43</u>
(3) 橋梁用高欄 (鋼製・ダクタイル製) 設置..... <u>44</u>	(3) 橋梁用高欄 (鋼製・ダクタイル製) 設置..... <u>43</u>
5. 木材利用工..... <u>45</u>	5. 木材利用工..... <u>44</u>
(1) 丸太柵工 (木柵工) 【林道用】 <u>45</u>	(1) 丸太柵工 (木柵工) 【林道用】 <u>44</u>
6. 仮設工..... <u>45</u>	6. 仮設工..... <u>44</u>
(1) 仮設用編柵設置・撤去 (ポリネットシート) <u>45</u>	(1) 仮設用編柵設置・撤去 (ポリネットシート) <u>44</u>

治山林道事業設計標準歩掛 新旧対照表

新					旧				
I (略)					I (略)				
II. 治山					II. 治山				
1～5 (略)					1～5 (略)				
4. ケーブルクレーン運搬					4. ケーブルクレーン運搬				
(1)～(2) (略)					(1)～(2) (略)				
(3) ケーブルクレーン運転					(3) ケーブルクレーン運転				
1) 積卸し歩掛					1) 積卸し歩掛				
(1日当たり)					(1日当たり)				
区分	搬器	山林砂防工 (普通作業員)		摘要	区分	搬器	山林砂防工 (普通作業員)		摘要
		積卸し	信号手				積卸し	信号手	
コンクリート	バケツ	1.0人	1.0人		コンクリート	バケツ	1.0人	1.0人	
諸資材	モッコ	3.0人	1.0人	土砂、玉石、セメント、積ブロック、鋼材、木材、木製型枠等で重量の大きいもの	諸資材	モッコ	3.0人	1.0人	土砂、玉石、セメント、積ブロック、鋼材、木材等で重量の大きいもの
〃	モッコ	2.0人	1.0人	切芝、萱株、そだ等で重量の小さいもの	〃	モッコ	2.0人	1.0人	切芝、萱株、そだ等で重量の小さいもの
備考(略)					備考(略)				
2) (略)					2) (略)				
(4) ケーブルクレーン運搬					(4) ケーブルクレーン運搬				
1) (略)					1) (略)				
2) 1回当たりの標準運搬量					2) 1回当たりの標準運搬量				
区 分	索道規模 (最大積載重量)				区 分	索道規模 (最大積載重量)			
	350kg	1175kg	2350kg	3000kg		350kg	1175kg	2350kg	3000kg
コンクリート		0.5m3	1.0m3		コンクリート		0.5m3	1.0m3	
土砂	0.2m3	0.7m3	0.8m3		土砂	0.2m3	0.7m3	0.8m3	
砂利・栗石等	0.2m3	0.8m3	0.9m3		砂利・栗石等	0.2m3	0.8m3	0.9m3	
鋼材	350kg	1100kg	1500kg		鋼材	350kg	1100kg	1500kg	
木材	0.5m3	1.0m3	1.0m3		木材	0.5m3	1.0m3	1.0m3	
コンクリート製品	350kg	1100kg	1100kg		コンクリート製品	350kg	1100kg	1100kg	
木製型枠	1.4m2	2.6m2	3.0m2		(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	
備考1 これにより難しい場合は別途考慮する。					これにより難しい場合は別途考慮する。				
2 木製型枠には木製残存型枠を含む。									
3)～5) (略)					3)～5) (略)				

