

治山林道事業設計標準歩掛 新旧対照表  
 正誤表（令和7年7月11日付け）

I. 共通

誤	新	旧
	1. 補正（略）	1. 補正（略）

正	新	旧
	1. 補正 (1) 歩掛の通勤補正 地理的条件により、 <u>同一県内における最寄りの市町村役場</u> から現場までの往復に相当の時間（90分）以上を要する場合は、その時間に対応して歩掛を補正することができる。 (略)	1. 補正 (1) 歩掛の通勤補正 地理的条件により、 <u>地元市町村役場（市役所の支所等を含む）</u> から現場までの往復に相当の時間（90分）以上を要する場合は、その時間に対応して歩掛を補正することができる。 (略)

誤	新	旧
	2. 土工（略）	2. 土工（略）

正	新	旧
	2. 土工 (1) ~ (5) (略) (6) 埋戻工 1) ~ 2) (略) 3) 施工歩掛 ①埋戻工 (表略) ②タンパ締固め (100 m <sup>2</sup> 当たり)	2. 土工 (1) ~ (5) (略) (6) 埋戻工 1) ~ 2) (略) 3) 施工歩掛 新設 (表略) 新設

名称	規格	数量	単位	摘要
山林砂防工 (普通作業員)		3.0	人	補助労務
タンパ運転	別表番号2.1	3.0	且	