

環境配慮個票

事業名	農村地域防災減災事業	地区名	第一調整池	受益面積	10.5ha
関係市町村名	香美市	予定工期	令和7年～令和8年		
総事業費	100,000千円	R7以降事業費	100,000千円		
総事業量	ため池耐震対策：1池 第一調整池	R7以降事業量	ため池耐震対策：1池 第一調整池		
マスタープランの区分	環境配慮区域	自然公園等の指定	無		
既存資料による希少種の情報の有無		令和2年度 吹越池他2池耐震化整備計画策定委託業務報告書			
周辺の環境 本地区は、香美市の田園地帯の水源として整備された谷地にある佐野池の上流に位置する親子池の上池である。作物としては、水稻を中心に、ニラやネギ等の栽培が行われている。					
地区の環境の特性 ◇概況 第一調整池の池岸にはイタチハギ群落やコセンダングサ群落、アカメガシワ群落が分布し、第一調整池の管理道外周の法面にはススキ・セイタカアワダチソウ群落やススキ・クズ群落が広く分布していた。第一調整池下流の水路にはミゾソバ群落が点在していた。 また、第一調整池周辺の斜面にはコナラ群落が広く分布し、一部、アカマツ群落やスギ・ヒノキ植林が見られた。 ◇調査結果 ○植物 ・49目105科383種の植物を確認した。 ・そのうち、高知県レッドリスト、環境省レッドリストによる重要種は、「〇〇〇」、「〇〇〇」、「〇〇〇」、「〇〇〇」の4種が確認された。 ○昆虫類 ・13目135科353種の昆虫類を確認した。 ・そのうち、高知県レッドリスト、環境省レッドリストによる重要種は、「〇〇〇」、「〇〇〇」、「〇〇〇」、「〇〇〇」及び「〇〇〇」の5種が確認された。 ○その他の生物 ・「〇〇〇」（環境省：絶滅危惧Ⅱ類）が確認された。					
配慮すべき事項 1. 下流域の環境に対する負担軽減。 3. その他、周辺環境への配慮。					
配慮方針 1. 工事区域下流部に沈砂池を設けるなどして、工事中の濁水流出を極力抑制する。 2. 周辺環境全般への配慮として、必要以上の森林伐開や掘削法面の露出を控える等、改変工事を最小限にして自然の復元能力を極力確保するような工事施工に努める。					