○R7年度竣工

対象作物	ハウス種別※	軒高(m)	間口(m)	附帯設備										新規就農区分該当者	棟数	総事業量(㎡)	総事業費(円・税込)	県補助金額(円)	総事業費(円・税込/10a)
				導入装置	換気設備	カーテン	換気扇	循環扇	潅水設備	加温機	CO_2発生機	フィルム	その他						
ヤッコネギ	一般	2.0	6.0	環境測定装置	自動谷換気				手動			PO			1	756	10,417,000	3,156,000	13,779,101
ヤッコネギ	軒高・高強度	2.5	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	手動	○		手動			PO			1	1,296	21,230,000	6,433,000	16,381,173
ミョウガ	軒高・高強度	2.5	6.5	統合環境制御装置	ラック式自動天窓	半自動	○	○	自動			PO	養液設備 細霧冷房装置		1	1,205	34,408,000	8,820,000	28,554,357
米ナス	高強度	2.3	6.0	自動化装置	ラック式自動天窓	手動	○	○	自動			PO			1	1,620	30,140,000	9,033,000	18,604,938
ピーマン	軒高・高強度	2.5	5.4	統合環境制御装置	ラック式自動天窓	手動	○	○		○	○	PO		○	1	2,875	40,808,823	13,149,000	14,194,373
ピーマン	軒高	3.0	6.5	統合環境制御装置	ラック式自動天窓	自動			日射比例			エフクリーン（屋根） PO			1	3,022	47,850,000	14,298,000	15,833,885
ピーマン	軒高・高強度	2.5	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動 （二重）	○	○	自動	○	○	PO		○	1	2,070	41,143,734	13,570,000	19,876,200
ピーマン	軒高	3.1	7.5	統合環境制御装置	ラック式自動天窓 （両天）	自動	○	○	自動	○	○	エフクリーン（妻） PO		○	1	2,835	51,458,000	17,461,000	18,150,970
ピーマン	軒高・高強度	2.6	6.4	統合環境制御装置	ラック式自動天窓	手動	○	○		○	○	PO		○	1	2,540	43,307,000	15,528,000	17,050,000
ニラ	高強度	2.3	5.4	環境測定装置	手動谷換気	手動		○	自動			PO	養液栽培設備		1	2,538	29,370,000	8,892,000	11,572,104
ニラ	一般	1.9	5.4	環境測定装置	手動谷換気	手動			手動			PO			1	1,695	22,447,248	6,495,000	13,243,214
ニラ	軒高	2.5	7.5	環境測定装置	自動谷換気 （フルオープン）	手動	○	○	自動			PO			1	945	14,740,000	4,450,000	15,597,884
ニラ	一般	1.8	6.0	環境測定装置	自動谷換気 （フルオープン）	手動			自動			PO			1	3,402	37,653,000	11,409,000	11,067,901
ニラ	高強度	2.3	6.0	環境測定装置	自動谷換気 （フルオープン）	手動			自動			PO		○	1	3,024	39,600,000	14,400,000	13,095,238
ニラ	高強度	2.3	6.0	環境測定装置	手動谷換気 （フルオープン）	手動		○	自動			PO			1	2,760	32,120,000	9,725,000	11,637,681
ニラ	軒高	2.5	5.4	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動	○	○	自動	○		PO			1	1,490	29,150,000	8,394,000	19,563,758
ニラ	高強度	2.3	6.0	環境測定装置	自動谷換気 （フルオープン）	手動			自動			PO			2	1,980	31,020,000	11,261,000	15,666,667
ナス	高強度	2.3	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動 （二重）	○	○	日射比例	○	○	PO	ヒートポンプ	○	2	3,360	77,946,109	17,312,000	23,198,247
ナス	高強度	2.3	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動 （二重）	○	○	日射比例	○		PO			1	2,904	51,064,309	11,426,000	17,584,128
ナス	一般	1.8	5.4	環境測定装置	ラック式自動天窓	手動			自動			PO			1	906	13,324,300	4,036,000	14,706,733
ナス	高強度	2.3	5.7	統合環境制御装置	ラック式自動天窓	自動	○	○	自動	○		PO		○	1	2,536	44,454,300	16,041,000	17,529,298
ナス	一般	2.0	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動	○	○	日射比例	○	○	PO		○	1	1,890	30,235,700	10,584,000	15,997,725
ナス	軒高・高強度	2.5	6.0	統合環境制御装置	ラック式自動天窓	自動	○	○	自動	○	○	エフクリーン（屋根・妻） PO	養液設備	○	1	2,466	64,350,000	19,728,000	26,094,891
ナス	軒高	2.8	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動	○	○	日射比例	○	○	PO		○	1	1,980	33,917,400	12,289,000	17,130,000
ナス	軒高・高強度	2.5	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動	○	○	日射比例	○	○	PO	養液設備		1	1,956	54,340,000	15,648,000	27,781,186
新ショウガ	一般	1.8	4.5	環境測定装置	（側換気のみ）	手動 （二重）	○		手動						1	558	10,230,000	2,046,000	18,333,333
ショウガ	一般	1.8	6.0	環境測定装置	自動谷換気	自動	○	○	手動	○		PO		○	1	2,268	27,621,000	10,044,000	12,178,571
シシトウ	高強度	2.1	6.0	環境測定装置	ラック式自動天窓	手動	○	○	日射比例	○		PO	ヒートポンプ	○	1	1,080	32,105,700	7,344,000	29,727,500
キュウリ	一般	1.9	5.4	環境測定装置	ラック式自動天窓	手動	○	○	日射比例	○	○	PO			1	1,144	21,175,000	8,008,000	18,509,615
キュウリ	一般	1.8	5.4	環境測定装置	ラック式自動天窓	手動	○	○	手動	○	○	PO		○	1	1,598	16,720,000	5,657,000	10,463,079
オオバ	軒高・高強度	2.9	6.0	統合環境制御装置	ラック式自動天窓	自動 （二重）	○	○	日射比例	○		PO		○	1	2,268	48,400,000	15,353,000	21,340,388
インゲン	一般	2.0	3.6	環境測定装置	ラック式自動天窓	自動						PO			1	518	8,030,000	2,057,000	15,501,931

※ハウス種別について

・軒高：軒高2.5m以上のハウス　・高強度：耐風速35m/s以上のハウス　・一般：左記以外のハウス