【参考資料２】

推進委員会・推進部会の取り組みについて

推進委員会の目的

高知県水道ビジョンの実現方策の進捗状況や目標の達成状況、県内水道を取り巻く環境の変化等を踏まえ、**市町村の意見を踏まえながらビジョンの推進**を図る。


市町村及び外部委員による意見交換や圏域単位での情報交換・相互協力により進めていく。

推進委員会の運営体制


推進委員会：事務局を高知県公園上下水道課とし、県内の水道事業を運営する全ての市町村の担当課長・局長級及び専門委員により構成し、県全体で開催。

推進部会　：各市町村の実務者級で構成し、圏域単位で開催。

※推進委員会での情報は、関係課と共有し、水道基盤強化の推進。



推進委員会 運営体制図



推進部会 運営体制図

推進委員会の実施内容

推進委員会、推進部会の実施内容を下表に示す。

なお、県は、本取り組みを進めていく中で、各圏域において他の市町村の状況や考えを共有し、自発的なリーダーの自覚が芽生えるよう取り組む。

推進委員会概要

番号	項　目	内　容	備　考
1	スケジュール確認	各市町村の検討着手時期・達成時期の報告・共有	第1回推進委員会で確認
2	進捗確認	各圏域市町村の実現方策の進捗状況の確認	PDCA進捗管理表等の活用
3	課題の確認、共有（全圏域）	実現方策の実施上の課題や解決策を全圏域で横断的に共有・検討	PDCA進捗管理表等の活用
4	講演会の開催	水道業界の動向・先進事例等の把握	

推進部会概要

番号	項　目	内　容	備　考
1	進捗確認	各圏域市町村の実現方策の進捗状況の確認	PDCA進捗管理表等の活用
2	課題の確認・共有（各圏域）	実現方策を進める上での課題・解決策を各圏域で共有・検討※1	PDCA進捗管理表等の活用
3	取り組み内容の紹介	取り組み内容の紹介及び意見交換	
4	セミナーの開催	各実現方策に関連する技術の研修	

※1:災害時の資機材の融通や意見交換など、具体的な連携についても話し合う

推進委員会の開催時期・開催場所

令和8年度

番号	会議種別	開催時期	開催場所	備考
1	推進委員会	10月	高知青少年の家	
2	推進部会	7～9月	各保健所等	実施済

令和9年度以降

番号	会議種別	開催時期	開催場所	備考
1	推進委員会	10月頃	高知県庁等	
2	推進部会	7月～8月頃	各保健所等	

目標管理

実現方策	項目	策定時状況（R1）	中間目標（R6）	最終目標（R11）	調査名
＜安全＞					
作成支援ツール等を活用した水安全計画の策定	水安全計画策定率	3%（H29）※1	100%	100%	水道水質関連調査
クリプトスポリジウム対策等による浄水処理の適正化	クリプトスポリジウム対策実施率	69%（H29）※1	100%	100%	水道水質関連調査
＜強靭＞					
浄水施設・配水池・基幹管路等の耐震化※2	取水施設の耐震化率	-	-	77.3%	県のフォローアップ調査
	導・送水管の耐震適合率	-	-	59.8%	県のフォローアップ調査
	浄水施設の耐震化率	-	-	87.3%	県のフォローアップ調査
	配水池の耐震化率	-	-	93.3%	県のフォローアップ調査
	重要施設接続管路（下水道処理区域内外）の耐震適合率	-	-	58.6%	県のフォローアップ調査
BCP簡易様式等の活用や県外受援も考慮した「水道BCP」の策定	BCP策定率	6%（H30）※1	100%	100%	部会等ヒアリング
＜持続＞					
水道施設台帳の整備及びシステム化の実施	水道施設台帳整備率	15%（H29）※1	100%	100%	水道事業の運営に関する調査、部会等ヒアリング
簡易支援ツール等を活用したアセットマネジメントの導入	アセットマネジメント導入率（施設更新計画策定率）	67%（H29）※1	80%	100%	水道事業の運営に関する調査、部会等ヒアリング

※1
採用年度：策定時状況の項目欄の（　）年度は、ビジョン策定年度のR1と明記しているが、データの実採用年度は、各データが整備された年度であり、各数値の下に（　）書きで示している。

※2
R7年6月に閣議決定された国の国土強靭化中期目標に併せて耐震化に関する項目も見直しを行った（昨年の水道ビジョン推進委員会の承認事項）。

ビジョン最終目標のうち耐震化項目の見直し（R7委員会決定事項の再確認）


①項目は**国土強靱化実施中期計画の水道施設の耐震化の項目**と合わせる
ただし、重要施設に接続する管路（国土強靱化では下水道区域内のみ）
については、**下水道処理区域の内外を合計した数値**を目標とする

②ビジョン最終目標年度がR11であることから
・**上下水道耐震化計画（R7～11）の目標値**
・**県R5実績から国土強靱化目標の100%に向けたR11時点の推定値**
の**いずれか高い方**をビジョン最終目標とする

ビジョン最終目標（赤字部分）


	県現況	国現況	上下水道耐震化計画	強靱化（県起点）	強靱化国目標	国土強靱化目標		耐震化計画のペースで100%達成
	R5d末	R5d末	R11d末	R11d末	R11d末	R12d末中間目標	100%達成目標年度	
取水施設	64.8%	46.0%	**77.3%**	76.5%	64.0%	67.0%	R23d末	R22d末
導水管・送水管	47.8%	43.0%	54.3%	**59.8%**	56.2%	59.0%	R31d末	R54d末
浄水施設	74.5%	43.0%	85.9%	**87.3%**	71.5%	76.0%	R17d末	R19d末
配水池	87.6%	67.0%	89.9%	**93.3%**	82.2%	84.0%	R18d末	R38d末
重要施設接続管路（内外計）	48.7%	―	54.1%	**58.6%**	―	―	R36d末	R62d末

パターン①　高知県のR5実績が全国より高く目標達成も早い（例：取水施設）




パターン②　高知県のR5実績が全国より高いが目標達成が遅い（例：配水池）

（導水管・送水管、浄水施設も同様）



フォローアップの概要


Action
Plan
Check
Do
実施主体
高知県公園上下水道課
連携
高知県南海トラフ地震対策課
高知県市町村振興課
評価の検証
対策・改善内容の抽出
対策・改善の結果
ビジョン策定・改定
水道ビジョン
基本理念
理想像
施策目標
実施施策
施策の結果
実施施策確認
施策の評価
施策の実施
水道ビジョン推進委員会
・市町村：報告確認
・外部委員：助言
・高知県公園上下水道課：事務局
推進部会
県 市 町 村
財政財源支援
広域連携技術支援
広域支援組織