

高知県建設工事技術管理要綱の一部改定について

平成22年11月19日

3 出来形管理写真撮影箇所一覧表（共通編）の改定（追加）

必携P558

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積み) (コンクリートブロック張り)	厚さ(裏込) (胴込)	40mに1回又は1 施工箇所に2回 〔施工中〕	
						法長 厚さ (ブロック積張)	40mに1回又は1 施工箇所に2回 〔施工中〕	

必携P564

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 4 6		路体盛土工 路床盛土工 埋戻工	巻出し厚	40m 毎3層に1回近撮と全景 〔巻出し時〕	
						締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 及び3層に1回近撮と全景 〔締固め時〕	
						法長 幅	40mに1回又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	