

〇〇邸 耐震改修工事 概算見積書

工事金額 ー 金 〇,〇〇〇,〇〇〇 円 (税込)

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	(基礎)						
	基礎増し打ち	型枠・コンクリート・鉄筋共	〇	m	35,000~50,000	〇〇	
	ひびわれ補修	エポキシ樹脂注入	〇	m	10,000~15,000	〇〇	
	基礎の新設 (布基礎)	W12×H450、ケミカルアンカ共	〇	m	45,000~60,000	〇〇	
	床解体・復旧	処分共	1	式		〇〇	
	(壁)						
	壁補強	W910mm 筋かい45×90	〇	箇所	45,000~60,000	〇〇	
		壁撤去・復旧ボード・クロス 処分共					
	壁補強	W910mm 筋かい45×90+構造用合板	〇	箇所	65,000~90,000	〇〇	
		壁撤去・復旧ボード・クロス 処分共					
	壁補強	W910mm 耐震ボード	〇	箇所	30,000~50,000	〇〇	
		壁撤去・復旧ボード・クロス 処分共					
	(屋根)						
	金属屋根葺き替え	既存瓦撤去・処分	〇	m <sup>2</sup>	18,000~25,000	〇〇	
		下地・足場設置共					
	スレート瓦へ葺き替え	既存瓦撤去・処分	〇	m <sup>2</sup>	15,000~20,000	〇〇	
		下地・足場設置共					
	諸経費		1	式		〇〇	
	小計	参考に見積もりの一例として掲載します。 見積もりの様式は各社仕様でかまいません。住宅所有者のかたが工事内容について理解しやすいような見積もりになるよう心がけてください。					
	消費税	%	1	式		〇〇	
	総計		1	式		〇,〇〇〇,〇〇〇	

※本見積書は、耐震改修工事実施の判断材料となるよう概算で算出していますので、耐震改修設計後の見積もり金額や実際の工事費と異なる場合があります。