

平成22年度優良建設工事施工者表彰一覧

高知県知事賞

施 工 業 者 名	代 表 者	現場代理人	主任・監理技術者	工 事 番 号 工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要
株式会社西森建設 高知県吾川郡仁淀川町長者乙2190	西森 鶴	安井 良人	主任技術者 安井 誠	19災第2-3号 長者地区地すべり防止 施設災害復旧工事	高知県 吾川郡仁淀川町 長者	当該工事現場周辺は、全国でも特異な大規模蛇紋岩地すべり地帯であり、地下水を排除する為の新設排水トンネルからの集排水ボーリング工事である。 復旧延長 L=231.0m 集水ボーリング L=1339.0m(37本)
大旺新洋株式会社 高知県高知市駅前町5番5	尾崎 憲祐	岡 泰助	監理技術者 森木 宏明	床上第1-005号 萩谷川(新町川防潮水門) 床上浸水対策特別緊急工事	高知県 土佐市 宇佐町宇佐	新町川防潮水門 本工事 函渠工 L=19.3m 護岸工(ブロック積) A=17㎡ 附帯工事 カルバート工 L=20m 撤去復旧工1式
入交・福留 開発特定建設工事共同企業体 代表者 入交建設株式会社 高知県高知市南久保4番47号	三谷 斉 ※大場 智公	山本 稔治	主任技術者 山本 博 監理技術者 久保 栄一	道改地第2-7号 県道高知南インター線道路改築 (絶海池橋下部工P1~P5)工事	高知県 高知市 高須	絶海池橋下部工 橋脚5基 〔本工事 仮設工〕 ・工事用道路 取付道路(北側道路L=37.0m・南側道路=64.1m) ・仮橋設置(既設流用材再使用) W=8.0m*L=119.0m ・作業構台設置・撤去(県有資材使用) W=14.0m*L=17.0m*2基 ・仮締切り工(鋼矢板 圧入、引抜き・土留め鋼材 設置、撤去)1式 〔本工事 橋脚工〕 ・P1橋脚 H=7.2m コンクリートV=216㎡ 場所打ち杭φ 1.0m*17.5m*10本 ・P2橋脚 H=7.8m コンクリートV=226㎡ 場所打ち杭φ 1.0m*17.5m*10本 ・P3橋脚 H=8.5m コンクリートV=237㎡ 場所打ち杭φ 1.0m*17.0m*11本 ・P4橋脚 H=9.1m コンクリートV=263㎡ 場所打ち杭φ 1.0m*17.5m*12本 ・P5橋脚 H=5.3m コンクリートV=165㎡ 場所打ち杭φ 1.0m*21.5m*8本
大旺新洋株式会社 高知県高知市駅前町5番5	尾崎 憲祐	伊藤 裕隆	監理技術者 横島 明彦	道改地第2-8号 県道高知南インター線 道路改築(坂本橋下部工P2)工事	高知県 高知市 五台山	壁式橋脚 1基 場所打杭 N=16本 橋脚コンクリート V=514㎡ 仮橋工 1式 土留仮締切り工 1式
株式会社谷淵組 高知県高知市南久万29番地2	谷淵 成	高橋 豪紀	主任技術者 高橋 豪紀	道交地(改築)第11-004-2号 県道羽尾琴浜線 地域活力基盤創造交付金工事	高知県 安芸郡芸西村 和食	道路法面工 L=25m(No.2+5~No.3+10) 切土 V=730㎡ 植生基材吹付工 A=740㎡ 鉄筋補強土工 N=136本(径19mm)

平成22年度優良建設工事施工者表彰一覧

高知県知事賞

施 工 業 者 名	代 表 者	現場代理人	主任・監理技術者	工 事 番 号 工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要
有限会社木下建設 高知県安芸郡奈半利町乙4802	木下 安彦	久保 晴雄	主任技術者 木村 正臣	漁地域第1-4号 加領郷漁港 地域水産物供給基盤整備工事	高知県 安芸郡奈半利町 加領郷	加領郷漁港 沖防波堤 消波工 消波ブロック110t($\gamma = 2.55\text{t/m}^3$)製作 N=18個
青木建設株式会社 高知県須崎市下分甲667番地18	青木 誠光	松田 和也	主任技術者 市川 公章	道交地(交安)第24-021-3号 県道窪川船戸線 地域活力基盤創造交付金工事	高知県 高岡郡中土佐町 大野見久万秋	土工:切土 V=1982 m^3 法面工:ポット苗 N=711本 2号アンカー付土留工 アンカー工 N=40本 場所打擁壁工 N=773 m^3
有限会社山中建設 高知県土佐郡大川村上小南川307番地47	笹岡 満夫	吉田 臣吾	主任技術者 吉田 臣吾	基幹第6号 森林基幹道開設事業 長沢川口線3工区工事	高知県 土佐郡大川村 下切	土工開設 L=244m 舗装延長 L=679m 土工 切土 V=5,334 m^3 盛土 V=3,572 m^3 擁壁工 コンクリート擁壁 V=542.2 m^3 かご枠 L=713.2m 法面保護工特殊モルタル吹付工(B) A=347.9 m^2 植生シート工 A=3,092.9 m^2 植生マット工 A=1,818.8 m^2 丸太柵工 L=165.6m 丸太筋工 L=378.8m 排水施設工 1.0式 防護施設工 1.0式 舗装工 As舗装 A=3017.7 m^2 仮設工 1.0式 標識工 1.0式
轟・生田・田邊 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社轟組 高知県高知市萩町1丁目5番13号	吉村 文次 ※生田 嗣夫 ※田邊 聖	山崎 吉晃	主任技術者 近藤 征孝 監理技術者 福田 泰水	道改国(債)第5-1-1号 国道441号道路改築 (網代トンネル)工事	高知県 四万十市 西土佐橋	トンネル(NATM)本体工 L=1,097m 掘削工 DIIIa L=40.0m DI-b L=167.0m CII-b L=146.2m CI、CI-k L=679.6m 非常駐車帯 L=54.2m (L・R) 覆工型枠 A=21,288.4 m^2 覆工コンクリート V=6,767.0 m^3 坑門工(突出型) L=10.0m ずり処理工 V=79,332.9 m^3 中央排水工 L=1,093.6m

平成22年度優良建設工事施工者表彰一覧

優良賞

施 工 業 者 名	代 表 者	現場代理人	主任・監理技術者	工 事 番 号 工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要
株式会社晃立 高知県高知市桜馬場8番20号	嶋崎 勝昭	田邊 博則	監理技術者 田邊 博則	道改国第6-8号 国道494号道路改築工事	高知県 高岡郡佐川町 丙	道路改良 L=313.0m 道路土工 切土V=15,790m ³ 盛土 V=160m ³ 残土処理 V=15,650m ³ 法面工 ポット苗植栽工 N=3,551本 木柵工 L=1,749.0m 擁壁工 山留擁壁 V=637.0m ³ 排水構造物工 側溝工 L=285.0m 排水工 L=242.0m 落石雪害防止工 落石防護柵工 L=170.0m 防護柵工 L=188.0m
南国建興株式会社 高知県南国市十市3149番地	鍋島 理恵	黒河 修	主任技術者 黒河 修	農基第872-103号 十市地区経営体育成基盤 整備水路工事	高知県 南国市 十市	水路工(軽量柵渠工) L=126.5m
テスク・山本 特定建設工事共同企業体 代表者 協業組合 テスク 高知県宿毛市高砂5387番地122	臼井 誠 ※山本 浩司	松岡 潤	主任技術者 平田 雅史 監理技術者 松岡 潤	漁広域第4-2号 沖の島漁港(弘瀬) 広域水産物供給基盤整備工事	高知県 宿毛市 沖の島町弘瀬	沖防波堤 L=20.0m 基礎工 L=25.6m 本体工 L=20.0m 上部工 L=25.2m 消波工 L=24.9m
月灘建設株式会社 高知県幡多郡大月町鉾土604-21	新谷 誠	石黒 幸一	主任技術者 清家 和幸	交安地第34-005-2号 県道柏島二ツ石線 交通安全施設等整備工事	高知県 幡多郡大月町 柏島	道路改良工事 施工延長 L=210m 土工 V=15,420m ³ 法面工 A=3,950m ² 仮設工 L=210m
株式会社不二土木 高知県吾川郡仁淀川町寺村1459	尾崎 二徳	大原 孝夫	主任技術者 大原 孝夫	漁場保全第702-2号 下名野川No.2奥地保安林保全 緊急対策工事	高知県 吾川郡仁淀川町 津江・上名野川	谷止工(2基) No.1 L=23.0m・H=9.0m・V=463.75m ³ No.2 L=19.5m・H=9.0m・V=442.49m ³ 護岸工(1基) L=21.5m
有限会社礪部組 高知県安芸郡奈半利町乙3781-1	礪部 昌平	元久 卓	主任技術者 元久 卓	復旧第2号 弘瀬復旧治山工事	高知県 安芸郡北川村 弘瀬	谷止工(コンクリート)1基(水叩き、垂直壁含む) H=6.0m L=22.5m V=349.5m ³ b=1.5m No.2床固工(コンクリート) L=23.0m H=3.0m V=130.6m ³ No.3床固工(コンクリート) L=28.0m H=3.0m V=161.8m ³ No.4床固工(コンクリート) L=27.0m H=3.0m V=162.4m ³ No.5床固工(コンクリート) L=18.0m H=3.0m V=96.5m ³ 仮設工 1.0式 残土場 かがす128.0m
晃立・竹内 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社晃立 高知県高知市桜馬場8番20号	嶋崎 勝昭 ※森田 純生	高橋 靖典	主任技術者 久米 将弘 監理技術者 高橋 靖典	道交第22-011-1号 県道石鎚公園線 地方道路交付金(長沢トンネル)工事	高知県 吾川郡いの町 長沢	トンネル工(NATM) L=49.5m

平成22年度優良建設工事施工者表彰一覧

優良賞

施 工 業 者 名	代 表 者	現場代理人	主任・監理技術者	工 事 番 号 工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要
福留開発株式会社 高知県高知市南宝永町19番11号	大場 智公	北村 博孝	監理技術者 竹田 一久	住促街第1-1号 都市計画道路はりまや町一宮線 住宅宅地関連公共施設整備工事	高知県 高知市 はりまや町 ～桜井町	栈橋下部工 栈橋橋台工(左岸)L=30.5m (右岸)L=7.0m コンクリート V=70.6m ³ 鉄筋 W=4.5t 鋼管矢板(φ 800) N=25本 単独基盤杭(φ 600) N=14本 仮橋撤去工 1式 切替舗装 1式 電線共同溝管路工 L=12.8m
株式会社富士建設工業 高知県高知市介良甲924番地1	澤本 健雄	田内 直人	主任技術者 田内 直人	連立第20-18号 JR土讃線連続立体交差事業 比島交差点改良工事	高知県 高知市 比島町 ～江陽町外2地区	L型側溝 L=84m、U型側溝 L=12m、円形側溝 L=21m、 ボックスカルバート L=55.6m、縁石 L=22m、雨水枡 N=6基
轟・藤本 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社轟組 高知県高知市萩町1丁目5番13号	吉村 文次 ※松村 高明	大崎 浩一	主任技術者 藤本 政志 監理技術者 柳井 英昭	漁広域第1-1号 室戸岬漁港 広域水産物供給基盤整備工事	高知県 室戸市 室戸岬町津呂	防波堤(2) 嵩上げ L=43.0m 上部工 L=43.04m 消波工 L=43.0m
有限会社中澤建設 高知県香南市野市町母代寺130番地	中澤 洋子	中澤 克水	主任技術者 中澤 克水	交安地(統合)第1-6号 県道宮ノ口深淵線 交通安全施設等整備工事	高知県 香美市 土佐山町山田島	道路改良工事 施工延長 L=87.9m 補強土壁工 L=48.0m 坑口壁工 L=34.6m 路側擁壁工 L=52.7m 路盤工 A=1060m ²
有限会社三本建設 高知県須崎市吾井郷乙464	三本 稔彦	橋本 史雄	主任技術者 橋本 史雄	道改国第6-62号 国道494号道路改築工事	高知県 須崎市 吾桑	残土場整備(工事用道路L=121m) 土工 掘削 V=2120m ³ 盛土 V=4900m ³ 補強土壁工 A=733m ² 排水工 1式
北村商事株式会社 高知県高知市仁井田4606番地2	田中 大藏	西森 正直	主任技術者 野村 一夫	道改国第4-3-1号 国道441号道路改築 (川登3号橋上部工)工事	高知県 四万十市 川登	橋梁上部工 L=49.0m(1径間単純鋼板桁橋) 鋼材重量 Σ W=134.57t RC床版 Σ V=149m ³
有限会社山中建設 高知県土佐郡大川村上小南川307番地47	笹岡 満夫	永野 隆	主任技術者 和田 英明	奥地第201-5号 大川(小南川)奥地保安林 保全緊急対策工事	高知県 土佐郡大川村 小南川	谷止工(コンクリート・4型) L=43.0m H=8.0m V=680.0m ³ 間詰工 一式

※施工業者名は知事賞・優良賞とも応募受付順となっています。