

山本長水建築設計事務所 + 勇工務店

プランの概要		グループの概要	
延べ床面積	80.00㎡	設計事務所	山本長水建築設計事務所
標準工期※1	4~7カ月程度	工務店	有限会社勇工務店
概算工事費※2	2,000万円程度	木材供給	溝渕木材工業
		建築資材	有限会社左官松本組、有限会社狩野タテグ芸

※1 造成等の期間は含まない ※2 設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない

プランの特徴

骨太の杉材と土壁の土佐派の家

□「土佐派の家」は

「土佐の恵み」を使い、「土佐の職人」の匠によって作られた家が、多湿な風土の下で、古い物を超えて現代の人々の「感性」に応えるものであることに気づいた建築家によって設計されます。

□長い伝統が選び伝えた地域の建材は木と土と紙でした。

いずれも湿度に対する調整能力が高く、長持ちし、高い湿度の土地で、あまり機械に頼らなくても心地よい生活のできる家を作ることができます。

□伝統的な、つし2階を考えていますが、2階の階高を上げ、平均天井高2,100mmを確保し、居室化することも可能です

■主な外部仕上げ

- 屋根 ガルバリウム波鋼板
→いぶし浅瓦、鋼板一字葺
- 外壁 スギ板15mm目板張
→一部土佐漆喰
- 建具 ビニルシート、木製雨戸
→木製建具ペアガラス

■主な内部仕上げ

- 床 スギ板30mm
- 壁 土壁
- 天井 スギ材構造見出し
- 柱 スギ150×150面皮付材

